

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO /ESECUTIVO
"LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI E CELLETTE OSSARI PRESSO
IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO"
CUP E65I220000900004

COMMITTENTE: Comune di Dronero



Dronero, 24/02/2023

IL TECNICO
Ing. Parola Mauro



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO
A788 Dott. Ing. Mauro Giovanni Parola

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 N.P.1	<p>Lastre in pietra di Luserna dello spessore di cm.2, segato e lavorato secondo le indicazioni della direzione lavori e di progetto, in opera compreso ogni onere, quali le eventuali graffe di ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti:</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [01.P18.A60.015] Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spesso ... m2</p> <p>(E) [01.A12.H20.005] POSA IN OPERA DI LASTRE IN PIETRA O IN MARMO, LACUI PROVVISI ... di cui MDO= 99.269%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m²</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / m²</p>	<p>1,000</p> <p>1,000</p> <p></p>	<p>171,79</p> <p>95,59</p> <p></p>	<p>171,79</p> <p>95,59</p> <p>267,38</p>	<p>---</p> <p>---</p>
Nr. 2 N.P.2	<p>Lastre di chiusura dei loculi in Pietra di Luserna in lastre dello spessore di cm.2 segato e levigato, comprese battute di incastro, lucidatura, chivarde, numero progressivo in bronzo, e ogni altro onere, fornite e posate in opera, da compensarsi cadauna:</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [01.P18.A60.015] Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spesso ... m2</p> <p>(E) [01.A12.H20.005] POSA IN OPERA DI LASTRE IN PIETRA O IN MARMO, LACUI PROVVISI ... di cui MDO= 99.269%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m²</p> <p>- CHIARVARDE NUMERI ECC. FORNITI E POSATI IN OPERA</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / cad.</p>	<p>0,600</p> <p>0,600</p> <p>1,000</p>	<p>171,79</p> <p>95,59</p> <p>30,00</p>	<p>103,07</p> <p>57,35</p> <p>30,00</p> <p>190,42</p>	<p>---</p> <p>---</p>
Nr. 3 N.P.2.2	<p>Lastre di chiusura degli Ossari in Pietra di Luserna in lastre dello spessore di cm.2 segato e levigato, comprese battute di incastro, lucidatura, chivarde, numero progressivo in bronzo, e ogni altro onere, fornite e posate in opera, da compensarsi cadauna:</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [01.P18.A60.015] Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spesso ... (qt=0,4*0,43) m2</p> <p>(E) [01.A12.H20.005] POSA IN OPERA DI LASTRE IN PIETRA O IN MARMO, LACUI PROVVISI ... di cui MDO= 99.269%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m²</p> <p>- CHIARVARDE NUMERI ECC. FORNITI E POSATI IN OPERA</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / cad.</p>	<p>0,172</p> <p>0,172</p> <p>1,000</p>	<p>171,79</p> <p>95,59</p> <p>30,00</p>	<p>29,55</p> <p>16,44</p> <p>30,00</p> <p>75,99</p>	<p>---</p> <p>---</p>
Nr. 4 NP.81-2008	<p>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [01.P25.A75.005] Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati com ... (qt=22*7+16*9) m²</p> <p>(E) [01.P25.A91.005] Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P2 ... (qt=22*3) m²</p> <p>(E) [28.A05.E10.005] RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati ... m</p> <p>(L) - oneri vari di sorveglianza, parapetti interni al cimitero, cartellonistica ecc. a corpo</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / a corpo</p>	<p>298,000</p> <p>66,000</p> <p>40,000</p> <p>1,000</p>	<p>14,00</p> <p>3,01</p> <p>3,67</p> <p>482,54</p>	<p>4'172,00</p> <p>198,66</p> <p>146,80</p> <p>482,54</p> <p>5'000,00</p>	<p>---</p> <p>---</p> <p>---</p>
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
COSTI ELEMENTARI					
Nr. 5 01.A12.H20. 005	POSA IN OPERA DI LASTRE IN PIETRA O IN MARMO, LACUI PROVVISATA SIA COMPENSATA AL METRO QUADRATO, PER COLONNE, PILASTRI, ARCHITRAVI, STIPITI, DAVANZALI, CORNICI, BALCONI, ZOCCOLI, GR ... LE SUPERFICIDI APPOGGIO E LA SIGILLATURA DEI GIUNTI DI QUALUNQUE DIMENSIONE E SPESSORE, PER QUANTITATIVI DI ALMENO MQ.1 euro / m ²			95,59	---
Nr. 6 01.P18.A60. 015	Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 2 euro / m2			171,79	---
Nr. 7 01.P25.A75. 005	Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vig ... voro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni euro / m ²			14,00	---
Nr. 8 01.P25.A91. 005	Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottop ... smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese euro / m ²			3,01	---
Nr. 9 28.A05.E10. 005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese euro / m			3,67	---
Dronero, 24/02/2023					
<p>Il Tecnico Ing. Parola Mauro</p>					
 <p>ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO A788 Dott. Ing. Mauro Giovanni Parola</p> 					
A RIPORTARE					